

OPERE URGENTI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE IN ALVEO IN LOC. CASSETTI SUL T. ORCO					
Codifica	Voce di costo	Prezzo	U.M.	Quantità	Importo
18.A30.A10.005	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, o rinterro e ad imbottimento di sponda	€ 4,43	mc	2500	11.075,00
18.A30.A30.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m <sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	€ 29,93	mc	30	897,90
01.P01.A20.005	Operaio qualificato - operazioni varie	€ 36,39	h	40	1.455,60
01.P24.C60.015	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180	€ 83,55	h	40	3.342,00
01.P24.A10.015	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m <sup>3</sup> 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310 q)	€ 118,29	h	40	4.731,60
				<b>TOT</b>	<b>21.502,10</b>

Quadro economico generale	
<b>IMPORTO LAVORI (lordi)</b>	<b>21.502,10</b>
NON SOGGETTI A RIBASSO	645,06
SOGGETTO A RIBASSO	21.502,10
Ribasso	4.300,42
Sicurezza	645,06
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>17.846,74</b>
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	3.926,28
<b>TOTALE 1</b>	<b>21.773,02</b>
SPESE TECNICHE	2.542,02
CASSA PREVIDENZA (4%)	101,68
I.V.A.SUL TOTALE SPESE TECNICHE (22%)	581,61
ARROTONDAMENTI	1,67
<b>TOTALE 2</b>	<b>3.226,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ORDINANZA</b>	<b>25.000,00</b>